




# Krycí list stavby

Príloha č.1: Naviac práce

## Stavba CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7. 8. 2025			
Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné						
IČO: 00632848			DIČ: 2020573379			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.						
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	17 666,46	941,51	18 607,97			
PSV	61 341,37	24 226,55	85 567,92	Komplet. činnosť		0,00
MONT	16 985,42	28 327,81	45 313,23	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			<b>149 489,12</b>	Spolu		<b>0,00</b>
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Územie so sťaž. podmienk.				0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu		
				<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		
				149 489,12		
				DPH 23% z		
				149 489,12		
				34 382,50		
				DPH 0% z		
				0,00		
				0,00		
				Spolu v EUR		
				<b>183 871,62</b>		
Odberateľ				Dodávateľ		
  Žilinský samosprávny kraj Žilina odbor investícií				 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Ul. Miestneho priemyslu 561 029 01 Námestovo IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781		

## Rekapitulácia rozpočtu

<b>Sadzby DPH</b>
A
23%
B
0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Práce naviac	149 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	149 489,12
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>149 489,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 489,12</b>
DPH 23% z	149 489,12					34 382,50
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>183 871,62</b>


**STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**  
 Uľ. Miestneho priemyslu 561  
 020 01 Námestovo ①  
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 791

Žilinský samosprávny kraj  
 v Žiline  
 odbor investícií  
 -1-

Krycí list rozpočtu

Stavba CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Objekt Práce naviac

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 7. 8. 2025

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné

IČO: 00632848

DIČ: 2020573379

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	17 666,46	941,51	18 607,97		0,00	
PSV	61 341,37	24 226,55	85 567,92	Komplet. činnosť	0,00	
MNT	16 985,42	28 327,81	45 313,23	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			<b>149 489,12</b>	Spolu	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	149 489,12	
				DPH 23% z	34 382,50	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	<b>183 871,62</b>	

Odberateľ

Dodávateľ

Žilinský samosprávny kraj  
v Žiline  
odbor investícií

 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
Ul. Miestneho priemyslu 561  
029 01 Námestovo  
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 7. 8. 2025

Stavba CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Objekt Práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	135,17	0,00	135,17	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	7 800,31	0,00	7 800,31	0,9900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 844,37	0,00	1 844,37	6,1600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	25,60	203,55	229,15	0,0200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 423,16	601,53	2 024,69	0,4900	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 371,64	136,43	6 508,07	0,0500	26,1100
PRESUNY HMŔT	66,21	0,00	66,21	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>17 666,46</b>	<b>941,51</b>	<b>18 607,97</b>	<b>7,7100</b>	<b>26,1100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	280,50	280,50	0,0500	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	4 478,81	7 624,70	12 103,51	0,6500	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	189,84	0,00	189,84	0,0100	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	1 896,72	1 690,13	3 586,85	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	34,13	981,36	1 015,49	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	13 169,68	0,00	13 169,68	0,7500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	135,57	1 085,23	1 220,80	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	198,00	1 083,28	1 281,28	0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	7 355,44	4 219,47	11 574,91	3,4700	0,0400
DREVOSTAVBY	15 295,62	0,00	15 295,62	1,0700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	7 771,94	0,00	7 771,94	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	721,04	780,94	1 501,98	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	6 200,35	2 633,67	8 834,02	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 478,30	885,60	2 363,90	0,0200	0,0400
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	349,20	400,02	749,22	0,0200	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	158,45	185,37	343,82	0,0000	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	1 524,44	2 376,28	3 900,72	0,4000	0,0000
MALBY	383,84	0,00	383,84	0,0400	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>61 341,37</b>	<b>24 226,55</b>	<b>85 567,92</b>	<b>6,5000</b>	<b>0,0800</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 284,64	16 804,66	22 089,30	0,0600	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAE	231,12	487,92	719,04	0,0300	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	11 469,66	11 035,23	22 504,89	0,0300	0,6000
<b>Montážne práce</b>	<b>16 985,42</b>	<b>28 327,81</b>	<b>45 313,23</b>	<b>0,1200</b>	<b>0,6000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>95 993,25</b>	<b>53 495,87</b>	<b>149 489,12</b>	<b>14,3300</b>	<b>26,7900</b>

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

8E+07	612425932	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - oprava omietky ostenia pri výmene okien a dverí	m2	4,680	13,00	60,84	0,000	0,000	0,000
8E+07	612411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	58,650	0,53	31,08	0,001	0,040	0,000
8E+07	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá) hr. 10 mm	m2	58,650	8,50	498,53	0,000	0,000	0,000
8E+07	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná) hr. 2 mm	m2	1,000	9,00	9,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	622255068	Montáž stien - zateplenie na rošt, s montážou tepelnej izolácie hr. 100 mm	m2	63,600	12,43	790,55	0,000	0,000	0,000
8E+07	6313670531	Fassil NT kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	65,508	8,20	537,17	0,005	0,328	0,000
8E+07	2832208025	Parozábrana JUTAFOL N 140 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	69,960	0,92	64,36	0,000	0,010	0,000
<b>6</b>		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>2 024,69</b>		<b>0,490</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
8E+07	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, - 0,01600t	ks	6,000	0,97	5,82	0,000	0,000	0,000
8E+07	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	305,260	1,25	381,58	0,000	0,000	4,274
8E+07	762841821	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0,04500t	m2	297,880	2,19	652,36	0,000	0,000	13,405
8E+07	965043341.S	Búranie mramorových podláh hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 0,090000t	m2	1,000	12,00	12,00	0,000	0,000	2,200
8E+07	965043431.S	Búranie podkladov mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,000	115,91	115,91	0,000	0,000	2,200
8E+07	971033331.R	Prieraz cez stenu 200x100mm	ks	6,000	2,50	15,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	974032878	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v murive z tehál nepálených (napr. YTONG, PORFIX) hĺbky do 50 mm a šírky do 100 mm	m	112,000	1,74	194,88	0,000	0,000	0,280
8E+07	974042554	Vysekávanie rýh v dlažbe betónovej do hĺbky 100mm šírky do 150mm	m	20,000	13,86	277,20	0,000	0,000	0,660
8E+07	972046012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov betónových, dlažieb	cm	882,000	2,88	2 540,16	0,000	0,009	0,256
8E+07	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	25,000	4,55	113,75	0,000	0,000	0,450
8E+07	974031121	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	42,000	2,00	84,00	0,000	0,000	0,084
8E+07	971036005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien murovaných tehlových	cm	690,000	0,56	386,40	0,000	0,007	0,035
8E+07	972046005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov betónových, dlažieb	cm	300,000	1,27	381,00	0,000	0,003	0,018
8E+07	734223120.S2	Montáž ventilu závitového do spiatocky vkurovacieho telesa G 1/2	ks	7,000	4,49	31,43	0,000	0,000	0,000
8E+07	17723100	Ventil, do spiatocky, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom Heimeier Regulux DN 15	ks	7,000	19,49	136,43	0,000	0,000	0,000
8E+07	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,960	2,97	11,76	0,000	0,000	0,776
8E+07	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	13,600	3,00	40,80	0,002	0,021	0,000
8E+07	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0,01700t	m	27,600	1,89	52,16	0,000	0,000	0,469
8E+07	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	22,000	1,25	27,50	0,000	0,000	0,308
8E+07	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	150,000	1,21	181,50	0,000	0,009	0,150
8E+07	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	10,080	6,32	63,71	0,000	0,000	0,544
8E+07	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,280	11,28	127,24	0,000	0,000	0,000
8E+07	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,096	17,10	292,34	0,000	0,000	0,000
8E+07	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,282	9,80	110,56	0,000	0,000	0,000
8E+07	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	267,168	0,40	106,87	0,000	0,000	0,000
8E+07	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,282	6,00	67,69	0,000	0,000	0,000
8E+07	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,804	1,10	15,18	0,000	0,000	0,000
8E+07	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,355	8,00	82,84	0,000	0,000	0,000
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>6 508,07</b>		<b>0,050</b>	<b>26,110</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
8E+07	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,035	6,00	66,21	0,000	0,000	0,000

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

99	PRESUNY HMŔT					66,21		0,000	0,000
	Práce HSV					18 607,97		7,710	26,110
	Práce PSV								
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
8E+07	6114122200	Plastové dvere 1000 x 2013mm	kus	1,000	280,50	280,50	0,048	0,048	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					280,50		0,050	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
8E+07	713191129	Izolácie tepelné, doplnky, klímamebrána ISOVER Vario KM Duplex UV	m2	320,150	3,91	1 251,79	0,000	0,000	0,000
8E+07	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	21,310	1,01	21,52	0,000	0,000	0,000
8E+07	283017050155	ISOVER EPS Izolačná doska z polystyrénu pre podlahy, hrúbka 60 mm 1000 x 500 mm	m2	22,380	10,20	228,28	0,000	0,000	0,000
8E+07	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	155,320	2,50	388,30	0,000	0,000	0,000
8E+07	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	7,000	4,11	28,77	0,000	0,000	0,000
8E+07	2837711300	Mirelon izolácia 52/9"	m	7,000	1,90	13,30	0,000	0,001	0,000
8E+07	71348236111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 30 mm, vnútorný priemer trubice do 18 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	414,000	2,46	1 018,44	0,000	0,012	0,000
8E+07	283170020406	ARMACELL Izolácia Tubolit DG 18/30 3/8" PE obyčajná 0-102°C	m	364,000	3,07	1 117,48	0,000	0,000	0,000
8E+07	71348236211	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 30 mm, vnútorný priemer trubice do 22 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	120,000	2,67	320,40	0,000	0,004	0,000
8E+07	283170020606	ARMACELL Izolácia Tubolit DG 22/30 1/2" PE obyčajná 0-102°C	m	120,000	3,33	399,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	71348236311	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 30 mm, vnútorný priemer trubice do 28 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	60,000	2,92	175,20	0,000	0,002	0,000
8E+07	283170020806	ARMACELL Izolácia Tubolit DG 28/30 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	60,000	3,53	211,80	0,000	0,000	0,000
8E+07	71348236411	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 30 mm, vnútorný priemer trubice do 35 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	40,000	3,16	126,40	0,000	0,001	0,000
8E+07	283170021006	ARMACELL Izolácia Tubolit DG 35/30 1" PE obyčajná 0-102°C	m	40,000	3,94	157,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	71348236511	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 30 mm, vnútorný priemer trubice do 42 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	50,000	3,41	170,50	0,000	0,002	0,000
8E+07	283170021204	ARMACELL Izolácia Tubolit DG 42/30 5/4" PE obyčajná 0-102°C	m	50,000	4,57	228,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	71348236711	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 30 mm, vnútorný priemer trubice do 60 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	55,000	3,90	214,50	0,000	0,002	0,000
8E+07	283170021407	ARMACELL Izolácia Tubolit DG 54/30 PE obyčajná 0-102°C	m	55,000	5,47	300,85	0,000	0,000	0,000
8E+07	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod kroky hr. nad 10 cm	m2	127,165	6,00	762,99	0,000	0,037	0,000
8E+07	6313670082	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 160 mm	m2	307,252	10,30	3 164,70	0,000	0,000	0,000
8E+07	6313670089	Unirof Profi sklená vlna hrúbka 40 mm	m2	695,982	2,59	1 802,59	0,001	0,592	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					12 103,51		0,650	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
8E+07	722171215	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4	m	7,000	27,12	189,84	0,001	0,007	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					189,84		0,010	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
8E+07	1R	Nástenná sklopná sedačka s nožkami do sprchy	súbor	4,000	78,53	314,12	0,000	0,000	0,000

Rozpočet CSS Zákamenné - pracoviisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

8E+07	3R	Sklopný úchy nerezový s podperou	súbor	2,000	104,95	209,90	0,000	0,000	0,000
8E+07	4R	Nástenné operné držadlo do sprchy,nerez	súbor	18,000	31,40	565,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	553022270302	Pevný úchyt	kus	18,000	6,53	117,54	0,000	0,000	0,000
8E+07	725112171	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	súbor	1,000	79,16	79,16	0,000	0,000	0,000
8E+07	725116821	Montáž záchodovej misy položené na zemi	kus	1,000	15,00	15,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	1,000	48,00	48,00	0,002	0,002	0,000
8E+07	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	1,000	26,40	26,40	0,000	0,000	0,000
8E+07	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	kus	1,000	11,39	11,39	0,000	0,000	0,000
8E+07	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1,000	21,93	21,93	0,000	0,000	0,000
8E+07	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	kus	3,000	5,36	16,08	0,000	0,000	0,000
8E+07	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,000	23,10	69,30	0,000	0,000	0,000
8E+07	725849207	Sprchový žľab nerezový	kus	3,000	143,00	429,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	721229010	Montáž podlahového odtokového žlabu	kus	3,000	32,87	98,61	0,001	0,002	0,000
8E+07	72225000511	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	kus	3,000	23,93	71,79	0,000	0,000	0,000
8E+07	449172040205	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou DN25 - 30 bm, skriňa 710 x 710 x 245, plné dvierka; prúdnica ekv. 6	kus	3,000	497,81	1 493,43	0,000	0,000	0,000
	<b>725</b>	<b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>				<b>3 586,85</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>732</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>							
8E+07	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	1,000	22,09	22,09	0,001	0,001	0,000
8E+07	426096032151	MAGNA3 40-60 F 220 1x230V 50 Hz PN10	kus	1,000	981,36	981,36	0,000	0,000	0,000
8E+07	998732202	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	%	1 003,452	0,0120	12,0400	0,000	0,000	0,000
	<b>732</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>				<b>1 015,49</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>							
8E+07	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	739,000	0,88	650,32	0,000	0,000	0,000
8E+07	73312500510	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 18 x 1,2 mm	m	454,000	13,14	5 965,56	0,001	0,276	0,000
8E+07	73312500710	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 22 x 1,5 mm	m	120,000	14,72	1 766,40	0,001	0,108	0,000
8E+07	73312500910	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 28 x 1,5 mm	m	60,000	17,37	1 042,20	0,001	0,070	0,000
8E+07	73312501110	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 35 x 1,5 mm	m	40,000	21,73	869,20	0,002	0,061	0,000
8E+07	73312501310	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 42 x 1,5 mm	m	50,000	25,18	1 259,00	0,002	0,094	0,000
8E+07	73312501510	Potrubie z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 54 x 1,5 mm	m	55,000	29,40	1 617,00	0,002	0,137	0,000
	<b>733</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA</b>				<b>13 169,68</b>		<b>0,750</b>	<b>0,000</b>
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>							
8E+07	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického G 3/8	ks	4,000	4,09	16,36	0,000	0,000	0,000
8E+07	1772390	Ventil, termostatický, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom Heimeier Eclipse DN 10	ks	4,000	39,36	157,44	0,000	0,000	0,000
8E+07	734223110.S2	Montáž ventilu závitového do spätočky vykurovacieho telesa G 3/8	ks	4,000	4,09	16,36	0,000	0,000	0,000
8E+07	17723902	Ventil, do spätočky, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom Heimeier Regulux DN 10	ks	4,000	39,36	157,44	0,000	0,000	0,000
8E+07	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	2,35	9,40	0,000	0,000	0,000
8E+07	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová so zaistením proti sňatiu HEIMEIER K, M30x1,5, rozsah 6°- 28°C	ks	4,000	18,85	75,40	0,000	0,000	0,000
8E+07	734223140.S	Montáž ventilu závitového pre jednobobové pripojenie vykurovacieho telesa DN15	ks	7,000	11,00	77,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	551210034200.S	Ventil termostatický pre jednobobové pripojenie vykurovacieho telesa Heimeier E-Z, DN15	ks	7,000	38,00	266,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

8E+07	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	7,000	2,35	16,45	0,000	0,000	0,000
8E+07	551290002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová so zaistením proti sňatiu HEIMEIER K, M30x1,5, rozsah 6°- 28°C	ks	7,000	18,85	131,95	0,000	0,000	0,000
8E+07	484430003300.S	Vykurovacia tyč 600 W pre elektrické vykurovacie telesá doskové kombinované a rebrikové, nastaviteľný termostat, tlačidlový vypínač	ks	3,000	99,00	297,00	0,000	0,000	0,000
	<b>734</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>				<b>1 220,80</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>735</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>							
8E+07	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa	ks	11,000	18,00	198,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	22060070500010	RADIK KLASIK 22-0600/0700	ks	1,000	93,10	93,10	0,000	0,000	0,000
8E+07	4848953340	RADIK KLASIK 22-0600/0500	ks	1,000	116,97	116,97	0,017	0,017	0,000
8E+07	10060040500010	RADIK KLASIK 10-0600/0500	ks	1,000	35,00	35,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	10060040500010	RADIK KLASIK 10-0600/0400	ks	1,000	35,00	35,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	22060060500010	RADIK KLASIK 22-0600/0600	ks	1,000	84,30	84,30	0,000	0,000	0,000
8E+07	22060070500010	RADIK KLASIK 22-0600/0700	ks	2,000	93,10	186,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	3306006050L0010	RADIK LINE KLASIK 33-0600/0600	ks	1,000	128,82	128,82	0,000	0,000	0,000
8E+07	KRC1820750014	KORALUX RONDO CLASSIC 1820/0750	ks	3,000	134,63	403,89	0,000	0,000	0,000
	<b>735</b>	<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ</b>				<b>1 281,28</b>		<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
8E+07	762355802	Demontáž komínového telesa	kpl	1,000	250,00	250,00	0,000	0,000	0,040
8E+07	762123110	Montáž drevených roštov / m 110,565 x 4	m	442,260	6,46	2 857,00	0,000	0,013	0,000
8E+07	6051510800	Drevený hranol 80x80 mm	m3	3,360	410,18	1 378,20	0,550	1,848	0,000
8E+07	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kroky a kontralaty z dosiek na zraz	m2	149,270	5,50	820,99	0,000	0,000	0,000
8E+07	605110009800.S	Dosky zo smreku hr. 25 mm	m3	4,060	450,00	1 827,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	762123110	Montáž drevených roštov / m 8,3 x 5	m	41,500	6,46	268,09	0,000	0,001	0,000
8E+07	762341004	Montáž debnenia jednoduchých stien, na kroky a kontralaty z dosiek na zraz	m2	55,000	5,99	329,45	0,000	0,000	0,000
8E+07	6051049500	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' A hr.24-32mm, impregnované	m3	1,390	290,00	403,10	0,550	0,765	0,000
8E+07	762123110	Montáž drevených roštov	m	416,000	6,46	2 687,36	0,000	0,012	0,000
8E+07	6051510800	Drevený hranol 80x80 mm	m3	1,490	410,18	611,17	0,550	0,820	0,000
8E+07	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	0,490	38,00	18,62	0,023	0,011	0,000
8E+07	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4 130,992	0,0300	123,9300	0,000	0,000	0,000
	<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>11 574,91</b>		<b>3,470</b>	<b>0,040</b>
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>							
8E+07	763160113	SDK 12,5 mm, na konštrukcii R-CD priamy záves, TI 100 mm (šíkminy+stropy)	m2	364,270	32,21	11 733,14	0,000	0,000	0,000
8E+07	76313870210	RIGIPS Podhľad s jednoúrovňovou podkonštrukciou CD z dosiek sadrokartónových RBI 12,5 mm priamym montovaním na strop (ZÁMENA ZA OPRAVU STROPOV)	m2	89,730	30,67	2 752,02	0,012	1,065	0,000
8E+07	763116584R	Priečka SDK hr. 105 mm jednoducho opláštená doskami HABITO 15 mm, s vloženou izoláciou izoláciou, CW 75	m2	16,592	47,47	787,62	0,000	0,000	0,000
8E+07	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	507,549	0,0450	22,8400	0,000	0,000	0,000
	<b>763</b>	<b>DREVOSTAVBY</b>				<b>15 295,62</b>		<b>1,070</b>	<b>0,000</b>
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							
8E+07	764313222	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, Maslen HB50, sklon nad 30° do 45°	m2	234,200	33,00	7 728,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 222,478	0,0195	43,3400	0,000	0,000	0,000
	<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>7 771,94</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>765</b>	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>							

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

8E+07	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	206,010	3,50	721,04	0,000	0,002	0,000
8E+07	6288005700	Vysokodifúzna membrána s drenážnou vrstvou METAL pod plechovú krytinu na debnenie hr. 8 mm, 450g/m2	m2	223,125	3,50	780,94	0,000	0,000	0,000
	<b>765</b>	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>				<b>1 501,98</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
8E+07	766621081	Montáž výplní otvorov plastových pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	35,480	17,50	620,90	0,000	0,004	0,000
8E+07	766671D15	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí dvojkrídlových (750+900mm) 1650/1970mm s odolnosťou dymotesné S-C, s oceľovou zárubňou, ostenie hr. 320 mm, zámok dózický	ks	3,000	763,90	2 291,70	0,000	0,000	0,000
8E+07	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	8,800	17,50	154,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	6114100Z.O40	Okno plastové jednodielne otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, rozmer 1000x1200mm, vrátane parapetov m.č.3.03	ks	2,000	190,00	380,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	766641161	Montáž výlezu na streche	m	4,300	30,39	130,68	0,000	0,000	0,000
8E+07	61141-Z-01	Výlez na streche 900/1250mm	ks	1,000	485,05	485,05	0,000	0,000	0,000
8E+07	766671D25	Montáž a dodávka interiérových drevených dverí 600/1970mm, s pož. odolnosťou EI30/D3-C, s oceľovou zárubňou do SDK konštrukcie hr. 120 mm, zámok dózický (4.NP)	ks	3,000	394,80	1 184,40	0,000	0,000	0,000
8E+07	7668990L1	Kuchynská linka do miestnosti 3.03 4NP s osvetlením, drezom a varnou doskou dl. 2,44m	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 334,127	0,0080	18,6700	0,000	0,000	0,000
8E+07	61141O1	Plastové okno 1200/1400 mm dvojkrídlové OS/OS, s izolačným trojskлом + AL a plastový parapet	ks	6,000	294,77	1 768,62	0,000	0,000	0,000
	<b>766</b>	<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>				<b>8 834,02</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
8E+07	767851803	Montáž kominového prieduchu	kpl	1,000	345,00	345,00	0,000	0,000	0,035
8E+07	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	kus	6,000	10,00	60,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	5491021400	Samozatvárač	kus	6,000	126,00	756,00	0,000	0,001	0,000
8E+07	5491021400	Koordinátor zatvárania dverí	kus	3,000	43,20	129,60	0,000	0,001	0,000
8E+07	767162Z2	Požiarly rebrík s výstupnou plošinou žiarovo zinkovaný v. 2.3 m dodávka + montáž	ks	1,000	989,69	989,69	0,000	0,000	0,000
8E+07	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	7,560	11,06	83,61	0,002	0,014	0,000
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>2 363,90</b>		<b>0,020</b>	<b>0,040</b>
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>							
8E+07	77157530.1.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu , protišmykových	m2	1,000	20,00	20,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	59774000090.2.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	1,100	12,50	13,75	0,017	0,019	0,000
8E+07	77157530.1.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu , protišmykových	m2	15,418	20,00	308,36	0,000	0,000	0,000
8E+07	59774000380.1	Dlaždice keramické drevodecor 20x120cm	m2	16,651	19,30	321,36	0,000	0,000	0,000
8E+07	585820000400	Lepiaci elastický tmel , mrazuvzdorný, na obklady a dlažby	kg	77,090	0,45	34,69	0,000	0,000	0,000
8E+07	585860000100.S	Škárovacia hmota flexibilná 5kg	kg	12,334	2,45	30,22	0,000	0,000	0,000
8E+07	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	694,633	0,0300	20,8400	0,000	0,000	0,000
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>				<b>749,22</b>		<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
	<b>776</b>	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>							
8E+07	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	18,100	2,90	52,49	0,000	0,000	0,000
8E+07	283410017800.S	Lišta samplepiaca z tvrdého PVC	m	18,824	2,30	43,30	0,000	0,000	0,000
8E+07	776541200	Lepenie stenového PVC obkladu	m2	9,500	10,10	95,95	0,000	0,004	0,000
8E+07	284110003200.S	Obklad stenový PVC vinylový, hrúbka do 2 mm	m2	9,503	14,95	142,07	0,000	0,000	0,000
8E+07	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	333,805	0,0300	10,0100	0,000	0,000	0,000
	<b>776</b>	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>				<b>343,82</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>781</b>	<b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>							

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

8E+07	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	52,245	27,50	1 436,74	0,003	0,150	0,000
8E+07	5978650000	Obklad keramický 30x90cm	m2	39,479	22,50	888,28	0,000	0,000	0,000
8E+07	597865001.0	Obklad keramický decor 60x180cm	m2	16,945	75,90	1 286,13	0,000	0,000	0,000
8E+07	5856110600	Flexibilné lepidlo na obklady	kg	208,980	0,45	94,04	0,001	0,209	0,000
8E+07	5856111600	Flexibilná škárovacia hmota 5kg	kg	41,796	2,58	107,83	0,001	0,042	0,000
8E+07	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 813,015	0,0230	87,7000	0,000	0,000	0,000
	<b>781</b>	<b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>				<b>3 900,72</b>		<b>0,400</b>	<b>0,000</b>
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>							
8E+07	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	134,680	0,85	114,48	0,000	0,013	0,000
8E+07	784452271	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	134,680	2,00	269,36	0,000	0,024	0,000
	<b>784</b>	<b>MALBY</b>				<b>383,84</b>		<b>0,040</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>							
						<b>85 567,92</b>		<b>6,500</b>	<b>0,080</b>
		<b>Montážne práce</b>							
	<b>921</b>	<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
8E+07	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	70,000	0,80	56,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	70,000	0,35	24,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	50,000	3,75	187,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	3453010384	Vypínače a zásuvky zásuvka 2P+PE vrátane rámiu s WAGO IP21 napr. LEGRAND VALENA LIFE	ks	50,000	4,08	204,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep.-radenie 6	ks	20,000	3,65	73,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3453010346.1	Vypínače a zásuvky striedavý prepínač biely, radenie 6 230V/10A s WAGO svorkami a krytkami napr. LEGRAND VALENA LIFE	ks	20,000	4,56	91,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	210881001	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	600,000	0,90	540,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410350844	N2XH 4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	600,000	0,70	420,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	300,000	0,85	255,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410350930	CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	m	300,000	1,31	393,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	320,000	1,05	336,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410350865	CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	m	320,000	1,71	547,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	220260551A	Rúrka PVC D 16 uloží pod omietku, vrátane napoj krabic, vývodiek, drážky,(bez dodania krabic)	m	150,000	0,96	144,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450702100	I-Rúrka 16 hfxp vrátane uchytenia	m	150,000	1,52	228,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	220280221A	Káble bytové J-H(St)H-V 2x2x0,8 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na GRIP prichytkach v podhlade	m	450,000	1,18	531,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410300750	JE-H(St)H-V FE 180 1x2x0,8	m	250,000	0,80	200,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410300750A	JE-H(St)H-V FE 180 4x2x0,8	m	200,000	1,80	360,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	210803501	Kábel koaxiálny 50-1,5 mm uložený voľne	m	500,000	0,95	475,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3412160090	Kábel koaxiálny 50 Ohm	m	500,000	1,63	815,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	210200006.1	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov)	ks	3,000	10,80	32,40	0,000	0,000	0,000
8E+07	SV2	Svietidlo B prisadené štvorec napr. PROLI DL USLS 18W LED	ks	3,000	10,40	31,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,000	5,57	94,69	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450356800	Zásuvka televízna	kus	17,000	23,61	401,37	0,000	0,002	0,000
8E+07	210190001	Montáž ocelolechovej rozvodnice do váhy 50 kg + zasekanie	ks	1,000	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410103014	Rozvádzač RS07	ks	1,000	2 248,89	2 248,89	0,000	0,000	0,000
8E+07	999000002	Podružný materiál	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

8E+07	210411123	Montáž ústredne EPS	kus	1,000	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3837001062	Ústredňa EPS Advanced, 1-4 slučky, 240-960 adries	kus	1,000	2 213,78	2 213,78	0,019	0,019	0,000
8E+07	210411123	Montáž Konvekčnej ústredne	kus	1,000	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3820100400	Konvekčná ústredňa, 600W, 230VDC, 8 liniek	kus	1,000	3 081,44	3 081,44	0,035	0,035	0,000
8E+07	210411111	Montáž modulu GSM	kus	1,000	55,11	55,11	0,000	0,000	0,000
8E+07	358044062202	GSM modul	kus	1,000	465,47	465,47	0,000	0,000	0,000
8E+07	220730322	Montáž zdroja EN 54	kus	1,000	55,11	55,11	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410101957	Zdroj EN 54	kus	1,000	796,31	796,31	0,000	0,000	0,000
8E+07	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	120,000	1,00	120,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410350865	CHKE-V 3x2,5 Nehorľavý kábel B2ca (s1, d1, a1) P90	m	120,000	1,71	205,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	210811325	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x1,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	175,000	1,19	208,25	0,000	0,000	0,000
8E+07	3411403731	Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V 3x 1,5 mm2 bezhalog.	m	175,000	1,44	252,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	210811337	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x4 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	44,000	1,39	61,16	0,000	0,000	0,000
8E+07	3411403713	Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V 5x 4 mm2 bezhalog.	m	44,000	5,80	255,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	210811449	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 5x6 mm2 nehorľavý uložený pevne	m	15,000	2,65	39,75	0,000	0,000	0,000
8E+07	3411403712	Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V 5x 6 mm2 bezhalog.	m	15,000	8,81	132,15	0,000	0,000	0,000
8E+07	21088100211	Kábel medený bezhalogénový N2XH 6 mm2 0,6/1 kV uložený voľne	m	120,000	0,53	63,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410403100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 čierny	m	120,000	0,98	117,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	15,000	8,10	121,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450916000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/3 113001029	kus	15,000	1,74	26,10	0,000	0,000	0,000
8E+07	210010326	Krabica do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou kruhová KR 97/L vrátane zapojenia	kus	11,000	8,17	89,87	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450909000	Krabica univerzálna typ:6400-221	kus	11,000	0,71	7,81	0,000	0,000	0,000
8E+07	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	kus	1,000	11,10	11,10	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450911000	Krabica KR-97	kus	1,000	1,14	1,14	0,000	0,000	0,000
8E+07	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16	m	15,000	1,51	22,65	0,000	0,000	0,000
8E+07	3457109100	Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516	m	15,000	0,49	7,35	0,000	0,003	0,000
8E+07	210010034	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2429, 29 mm	m	8,000	1,90	15,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	8,000	3,35	26,80	0,000	0,000	0,000
8E+07	210200006.1	Svietidlo montáž (vrátane zdrojov)	ks	10,000	10,80	108,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410108556	ORO ATLAS BASIC 2XT8150	kus	10,000	13,31	133,10	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410108693	ORO GLASS POWER T8 150 24W DW	kus	20,000	6,10	122,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	210190001	Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 50 kg + zasekanie	ks	1,000	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	3410103015	Rozvádzač RP1 - práčovňa	kus	1,000	1 525,20	1 525,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	13,000	3,75	48,75	0,000	0,000	0,000
8E+07	34530103801	Vypínače a zásuvky zás. 2P+PE s clonkami, IP44, biela napr. LEGRAND VALENA LIFE	ks	9,000	10,74	96,66	0,000	0,000	0,000
8E+07	3453010334A	Vypínače a zásuvky 1 rámeček IP44 napr. LEGRAND VALENA LIFE	ks	15,000	3,84	57,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	3453010334ip	Vypínače a zásuvky 2 rámeček napr. LEGRAND VALENA LIFE	ks	2,000	2,04	4,08	0,000	0,000	0,000
8E+07	3453010334	Vypínače a zásuvky 1 rámeček napr. LEGRAND VALENA LIFE	ks	6,000	1,01	6,06	0,000	0,001	0,000
8E+07	3450365070	Zásuvka 2 vodeodolná	kus	3,000	15,54	46,62	0,000	0,000	0,000
8E+07	3450365080	Zásuvka 1 vodeodolná	kus	1,000	10,63	10,63	0,000	0,000	0,000
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>				<b>22 089,30</b>		<b>0,060</b>	<b>0,000</b>

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

	<b>922</b>	<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ</b>							
8E+07	220330111B	Zariadenie EPS, montáž snímača a zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie na ometku vrátane znaku samolepky	ks	12,000	19,26	231,12	0,000	0,000	0,000
8E+07	4040001068	Optický inteligentný hlásič s izolátorom	ks	12,000	40,66	487,92	0,002	0,030	0,000
	<b>922</b>	<b>M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ</b>				<b>719,04</b>		<b>0,030</b>	<b>0,000</b>
	<b>924</b>	<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>							
8E+07	2.3a.01	CHÚC: Potrubný ventilátor 4110m3/h ako RKB 700x400D1	ks	1,000	275,00	275,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.02	Motorická uzatváracia klapka 400x700 230V pružinová, tesná	ks	1,000	262,35	262,35	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.03	Motorická uzatváracia klapka dn200 230V, pružinová, tesná	ks	1,000	255,16	255,16	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.04	Protidažďová žalúzia 400x700	ks	1,000	49,50	49,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.05	Protidažďová žalúzia ?200	ks	1,000	44,00	44,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.06	Prívodný tanierový ventil o100	ks	1,000	6,60	6,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.07	Potrubie kruhové do o315 do 30% tvarovky	bm	7,000	19,91	139,37	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.08	Potrubie kruhové do o250 do 30% tvarovky	bm	6,000	22,63	135,78	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.09	Potrubie kruhové do o200 do 30% tvarovky	bm	6,000	13,97	83,82	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.10	Potrubie kruhové do o150 do 30% tvarovky	bm	9,000	12,68	114,12	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.11	Pom. montážny materiál	kg	6,000	13,83	82,98	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3a.12	Montážne práce	hod	11,000	42,36	465,96	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.01	Potrubný ventilátor 4110m3/h ako RKB 700x400 D1	ks	1,000	887,33	887,33	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.02	Motorická uzatváracia klapka dn355 230V, pružinová, tesná	ks	2,000	229,79	459,58	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.03	Protidažďová žalúzia ?355	ks	2,000	55,00	110,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.04	Prívodný tanierový ventil o200 biely, kovový	ks	6,000	9,15	54,90	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.05	Potrubie kruhové do o355 do 30% tvarovky	bm	4,000	24,60	98,40	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.06	Potrubie kruhové do o315 do 30% tvarovky	bm	4,000	19,91	79,64	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.07	Potrubie kruhové do o250 do 30% tvarovky	bm	6,000	22,63	135,78	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.08	Potrubie kruhové do o200 do 30% tvarovky	bm	10,500	13,97	146,69	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.09	Pom. montážny materiál	kg	6,000	13,83	82,98	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.3b.10	Montážne práce	hod	11,000	41,87	460,57	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5a	Nástenný ventilátor 130-200m3/h podobný ako EBB 250T	ks	15,000	145,20	2 178,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5b	Nástenný ventilátor 70-120m3/h podobný ako EBB 175T	ks	2,000	138,60	277,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.01	Výfuková žalúzia D160	ks	1,000	7,87	7,87	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.02	Výfuková žalúzia D200	ks	3,000	38,50	115,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.03	Výfuková žalúzia D355	ks	1,000	49,50	49,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.04	Výfuková žalúzia D400	ks	1,000	55,00	55,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.05	Prívodný tanierový ventil o200 biely, kovový	ks	6,000	9,15	54,90	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.06	Potrubie kruhové do o100 do 30% tvarovky	bm	59,000	8,87	523,33	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.07	Potrubie kruhové do o150 do 30% tvarovky	bm	29,500	12,68	374,06	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.08	Potrubie kruhové do o160 do 30% tvarovky	bm	5,000	13,01	65,05	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.09	Potrubie kruhové do o200 do 30% tvarovky	bm	18,000	13,97	251,46	0,000	0,000	0,000

Rozpočet CSS Základné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Práce naviac

8E+07	2.5.10	Potrubie kruhové do o315 do 30% tvarovky	bm	11,000	19,91	219,01	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.11	Potrubie kruhové do o355 do 30% tvarovky	bm	13,000	24,60	319,80	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.12	Potrubie kruhové do o400 do 30% tvarovky	bm	9,000	27,40	246,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.13	Pom. montážny materiál	kg	31,000	13,83	428,73	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.5.14	Montážne práce	hod	64,000	41,87	2 679,68	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.6.02	Konzola pre jednotku 150kg	ks	1,000	82,50	82,50	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.6.03	Nástenná klimatizačná jednotka 3,5kW podobné ako Daikin FTXM42	ks	1,000	224,55	224,55	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.6.04	Káblový ovládač Madoka ako Daikin BRC1H52W	ks	2,000	81,18	162,36	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.6.05	Potrubie Cu s izoláciou s parozábranou 12/6	bm	19,000	37,64	715,16	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.6.06	Prepojovací kábel SYKFY 1x2x0,75	bm	9,000	7,37	66,33	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.6.07	Montážne práce vrátane pom. mont. materiálu	kpl	1,000	990,00	990,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.7.01	Nešpecifikované montážne práce	hod	64,000	28,88	1 848,32	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.7.02	Uvedenie do prevádzky	hod	58,000	28,88	1 675,04	0,000	0,000	0,000
8E+07	2.6.01	Multisplit vonkajšia jednotka klimatizácie 7kW, podobná ako Daikin R3MXM68N	ks	1,000	1 114,34	1 114,34	0,000	0,000	0,000
8E+07	972046012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov betónových, dlažieb	cm	472,500	2,10	992,25	0,000	0,005	0,137
8E+07	972046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov betónových, dlažieb	cm	472,500	2,39	1 129,28	0,000	0,014	0,184
8E+07	972046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov betónových, dlažieb	cm	157,500	3,99	628,43	0,000	0,005	0,109
8E+07	972046020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov betónových, dlažieb	cm	31,500	6,31	198,77	0,000	0,001	0,034
8E+07	972046021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stropov betónových, dlažieb	cm	31,500	6,97	219,56	0,000	0,001	0,049
8E+07	971036011	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien murovaných tehlových	cm	60,000	0,72	43,20	0,000	0,001	0,011
8E+07	971036020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien murovaných tehlových	cm	90,000	1,54	138,60	0,000	0,003	0,071
<b>924</b>		<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>				<b>22 504,89</b>		<b>0,030</b>	<b>0,600</b>
		<b>Montážne práce</b>				<b>45 313,23</b>		<b>0,120</b>	<b>0,600</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>149 489,12</b>		<b>14,330</b>	<b>26,790</b>


**STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**  
 Ul. Miestneho priemyslu 561  
 029 01 Námestovo  
 IČO: 35 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781



Krycí list stavby

Príloha č. 2: nerealizované práce

Stavba CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Miesto:	
Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Dňa 21. 7. 2025
Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné	
IČO: 00632848	DIČ: 2020573379
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.	
IČO: 36373249	DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		
HSV	10 267,55	0,00	10 267,55		0	
PSV	1 199,63	16 053,41	17 253,04	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	5 256,77	3 578,55	8 835,32	HZS	0,00	
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			<b>36 355,91</b>	Spolu	<b>0,00</b>	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
				Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	36 355,91	
				DPH 23% z	36 355,91	8 361,86
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		<b>44 717,77</b>

Odberateľ	Dodávateľ
	
	

Rozpočet

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 7. 8. 2025

Zákazka CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Objekt Práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
8E+07	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prost	m3	1,400	75,00	105,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,400	5,14	7,20	0,000	0,000	0,000
8E+07	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,400	0,75	1,05	0,000	0,000	0,000
8E+07	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,400	7,00	9,80	0,000	0,000	0,000
8E+07	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	0,200	34,79	6,96	0,000	0,000	0,000
8E+07	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	5,16	5,16	0,000	0,000	0,000
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>135,17</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
8E+07	314275001	Dodávka komínového prieduchu	kpl	1,000	1 055,00	1 055,00	0,370	0,370	0,000
8E+07	311233031.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na klasickú maltu	m3	30,000	155,80	4 674,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	6,000	156,00	936,00	0,000	0,000	0,000
8E+07	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	0,248	145,00	35,96	2,322	0,576	0,000
8E+07	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	3,300	28,65	94,55	0,003	0,009	0,000
8E+07	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	3,300	4,03	13,30	0,000	0,000	0,000
8E+07	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,030	1 850,00	55,50	1,074	0,032	0,000
8E+07	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	30,000	31,20	936,00	0,000	0,000	0,000
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>7 800,31</b>		<b>0,990</b>	<b>0,000</b>
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
8E+07	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,450	125,00	56,25	2,212	0,996	0,000
8E+07	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,135	1 300,00	175,50	1,203	0,162	0,000
8E+07	63245002310	PCI Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	m2	42,150	33,16	1 397,69	0,108	4,557	0,000
8E+07	317162137	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	47,39	142,17	0,097	0,292	0,000
8E+07	317162135	Keramický spriahnutý preklada POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	23,88	47,76	0,078	0,156	0,000
8E+07	4113511.01	Zhotovenie prestupov v stropoch v debnení do priemeru 0,9m2	ks	1,000	25,00	25,00	0,000	0,000	0,000
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>1 844,37</b>		<b>6,160</b>	<b>0,000</b>
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
8E+07	230220006	Montáž liatinového poklopu	kus	1,000	25,60	25,60	0,000	0,000	0,000
8E+07	2861191601	Poklop liatinový 600x600mm	kus	1,000	203,55	203,55	0,018	0,018	0,000
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>229,15</b>		<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
8E+07	63245002310	PCI Betónový poter Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 60 mm	m2	1,000	33,16	33,16	0,108	0,108	0,000

## Rekapitulácia rozpočtu

<b>Sadzby DPH</b>	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Nerealizované práce	36 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36 355,91
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>36 355,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 355,91</b>
DPH 23% z	36 355,91					8 361,86
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>44 717,77</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Objekt Nerealizované práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 21. 7. 2025

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné

IČO: 00632848

DIČ: 2020573379

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	10 267,55		0,00	10 267,55	0,00	
PSV	1 199,63		16 053,41	17 253,04	0,00	
MNT	5 256,77		3 578,55	8 835,32	0,00	
OST						
VN						
Spolu				36 355,91	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
					Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					Celkové náklady	
					Celkové náklady bez DPH	36 355,91
					DPH 23% z	8 361,86
					DPH 0% z	0,00
					Spolu v EUR	44 717,77

Odberateľ

Dodávateľ

Žilinský samosprávny kraj  
v Žiline  
odbor investícií

**SP** STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
Ul. Miestneho priemyslu 561  
029 01 Námestovo  
IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

### Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 21. 7. 2025

Stavba CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Objekt Nerealizované práce

#### Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY	9 243,00	0,00	9 243,00	207,9800	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 024,55	0,00	1 024,55	0,6000	0,3800
<b>Práce HSV</b>	<b>10 267,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 267,55</b>	<b>208,5800</b>	<b>0,3800</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 199,63	16 053,41	17 253,04	0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>1 199,63</b>	<b>16 053,41</b>	<b>17 253,04</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 627,65	1 019,26	3 646,91	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAE	2 629,12	2 559,29	5 188,41	0,0100	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>5 256,77</b>	<b>3 578,55</b>	<b>8 835,32</b>	<b>0,0100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>16 723,95</b>	<b>19 631,96</b>	<b>36 355,91</b>	<b>208,6000</b>	<b>0,3800</b>

Žilinský samosprávny kraj  
 v Žiline  
 odbor investícií  
 -1-

 STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.  
 Ul. miestneho priemyslu 561  
 029 01 Námestovo  
 IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781

Rozpočet

Odberateľ: Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Dátum: 21. 7. 2025

Zákazka CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa

Objekt Nerealizované práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>							
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením	m2	355,500	11,00	3 910,50	0,359	127,674	0,000
	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	355,500	15,00	5 332,50	0,226	80,304	0,000
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>9 243,00</b>		<b>207,980</b>	<b>0,000</b>
		<b>6</b>							
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	612453621.S	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. rýhy nad 150 do 300mm hladená dreveným hladidlom vrátane materiálu	m2	15,000	8,77	131,55	0,040	0,602	0,000
	974032121.S	Výsekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	380,000	2,35	893,00	0,000	0,000	0,380
<b>6</b>		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>1 024,55</b>		<b>0,600</b>	<b>0,380</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>10 267,55</b>		<b>208,580</b>	<b>0,380</b>
		<b>Práce PSV</b>							
<b>766</b>		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
	766621081	Montáž výplní otvorov plastových pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	68,550	17,50	1 199,63	0,000	0,007	0,000
	61141ZS1	Plastová zasklená stena 25313/2362 mm, 12OS/36FIX, s izolačným trojsklom + AL a plastový parapet	m2	59,789	225,00	13 452,53	0,000	0,000	0,000
	61141ZS2	Plastová zasklená stena 2575/4024 mm zošikmená, 6FIX, s izolačným trojsklom +rozširovací a pdkladný profil	m2	8,496	306,13	2 600,88	0,000	0,000	0,000
<b>766</b>		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>				<b>17 253,04</b>		<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>				<b>17 253,04</b>		<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>							
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>							
	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	150,000	1,02	153,00	0,000	0,000	0,000
	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	150,000	0,02	3,00	0,000	0,002	0,000
	210191030	Montáž panelového štítka	ks	77,000	0,87	66,99	0,000	0,000	0,000
	3455111705	Štítok pre označenie prístroja	ks	77,000	0,48	36,96	0,000	0,000	0,000
	210969420.S	Demontáž - kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1 -0,00006 t	m	350,000	0,43	150,50	0,000	0,000	0,000
	210960322.S	Demontáž do sute - lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia -0,00016 t	m	350,000	0,64	224,00	0,000	0,000	0,000
	210960926.S	Demontáž na spätnú montáž - tlačidlo, snímač, siréna...	ks	45,000	25,68	1 155,60	0,000	0,000	0,000
	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	2,000	2,68	5,36	0,000	0,000	0,000
	3582010160	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	2,000	3,85	7,70	0,000	0,000	0,000
	220260551A	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek, drážky,(bez dodania krabíc)	m	380,000	0,96	364,80	0,000	0,000	0,000
	3450702100	I-Rúrka 16 hfxp vrátane uchytenia	m	380,000	1,52	577,60	0,000	0,000	0,000
	220280221A	Káble bytové J-H(St)H-V 2x2x0,8 mm uložené 20% v rúrkach ostatne na GRIP príchytkach v podhlade	m	430,000	1,18	507,40	0,000	0,000	0,000
	3410300750	JE-H(St)H-V FE 180 1x2x0,8	m	380,000	0,80	304,00	0,000	0,000	0,000
	3410300750A	JE-H(St)H-V FE 180 4x2x0,8	m	50,000	1,80	90,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 1. etapa / Nerealizované práce

921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					3 646,91		0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
10	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	8,000	14,98	119,84	0,000	0,000	0,000	0,000
4040001025	Resetovateľné červené tlačidlo s izolátorom vrátane samolepky označenia	ks	2,000	43,87	87,74	0,004	0,008	0,000	0,000
220330111B	Zariadenie EPS, montáž snímača a zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku vrátane znaku samolepky	ks	48,000	19,26	924,48	0,000	0,000	0,000	0,000
4040001068A	Pätica k hlásičom so štítkom na popis	ks	1,000	5,89	5,89	0,000	0,000	0,000	0,000
4040001068D	Silikónové tesnenie do vlhkého prostredia	ks	3,000	1,71	5,13	0,000	0,000	0,000	0,000
4040001068	Optický inteligentný hlásič s izolátorom	ks	1,000	40,66	40,66	0,002	0,002	0,000	0,000
4040001068B	Multisenzorový intelig. hlásič s izolátorom FD7160	ks	3,000	58,85	176,55	0,000	0,000	0,000	0,000
220330166.S	EPS, montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	ks	23,000	14,98	344,54	0,000	0,000	0,000	0,000
404640000100	Akusticko optická signalizácia	ks	23,000	74,90	1 722,70	0,000	0,000	0,000	0,000
220330171	Montáž vstup./výst. jednotky na stenu, zapojenie, preskúšanie	ks	2,000	51,36	102,72	0,000	0,000	0,000	0,000
404000109C	Vstupnovýstupná jednotka na ovládanie externých zariadení 4 vstupy, 4 reléové výstupy, na stenu, s krabicou	ks	2,000	171,20	342,40	0,000	0,000	0,000	0,000
220330703.S	Úprava požiarnej ústredne, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	406,60	406,60	0,000	0,000	0,000	0,000
220330392	Revízia požiarnej ústredne typu 2- slučkovéj a reléovej sady vrátane revíznej správy, a prvej úradnej skúšky	ks	1,000	374,50	374,50	0,000	0,000	0,000	0,000
MV	Murárske výpomoci a likvidácia odpadu	%	2,000	89,1100	178,2200	0,000	0,000	0,000	0,000
PM	Podružný materiál	%	2,000	89,1100	178,2200	0,000	0,000	0,000	0,000
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	89,1100	178,2200	0,000	0,000	0,000	0,000
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ					5 188,41		0,010	0,000
	Montážne práce					8 835,32		0,010	0,000
	Celkom v EUR					36 355,91		208,600	0,380


**STAVEBNÝ PODNIK**  
 Ul. Miestneho priemyslu 561  
 020 01 Námestovo  
 IČO: 36 373 244 IČ DPH: SK2020 120 781